

Die Untersuchungsergebnisse von fünf weiteren Diamantbohrlöchern bei El Valle sind im Folgenden zusammengefasst:

<b>BOHRLOCH (DDH) <sup>(1)</sup></b>	<b>Von (m)</b>	<b>Bis (m)</b>	<b>Abschnitt (m)<sup>(2)</sup></b>	<b>Au (g/t)</b>	<b>Ag (g/t)</b>	<b>Cu (%)</b>	<b>Zone/Abschnitt<sup>(3)</sup></b>
08KV1049	47.00	54.40	7.40	12.02	56.00	1.33	107W/10.5
<i>einschl.</i>	<i>51.75</i>	<i>54.4</i>	<i>2.65</i>	<i>25.00</i>	<i>129.00</i>	<i>2.83</i>	
08KV1049	110.30	110.80	0.50	7.69	45.00	2.66	
08KV1053	24.85	27.85	3.00	6.36	27.00	1.31	A107/10.5
08KV1053	32.65	34.50	1.85	3.52	16.00	0.83	
08KV1053	44.25	47.75	3.50	6.83	11.00	1.13	
<i>einschl.</i>	<i>45.75</i>	<i>47.75</i>	<i>2.00</i>	<i>9.22</i>	<i>4.00</i>	<i>0.28</i>	
08KV1056	62.70	78.10	15.40	2.42	13.00	0.50	BSN/1050N
<i>einschl.</i>	<i>67.30</i>	<i>69.50</i>	<i>2.20</i>	<i>5.25</i>	<i>40.00</i>	<i>1.21</i>	
<i>einschl.</i>	<i>67.30</i>	<i>67.85</i>	<i>0.55</i>	<i>11.20</i>	<i>109.00</i>	<i>2.23</i>	
08KV1056	111.30	118.10	6.80	3.21	13.00	0.29	
<i>einschl.</i>	<i>111.30</i>	<i>113.00</i>	<i>1.70</i>	<i>6.21</i>	<i>27.00</i>	<i>0.62</i>	
08KV1059	119.60	150.05	30.40	2.34	15.00	0.79	BSN West
<i>einschl. 1</i>	<i>119.60</i>	<i>121.10</i>	<i>1.50</i>	<i>3.00</i>	<i>15.00</i>	<i>1.56</i>	
<i>einschl. 2</i>	<i>124.20</i>	<i>125.80</i>	<i>1.60</i>	<i>5.93</i>	<i>21.00</i>	<i>1.09</i>	
<i>einschl. 3</i>	<i>130.85</i>	<i>131.55</i>	<i>0.70</i>	<i>9.32</i>	<i>49.00</i>	<i>1.63</i>	
<i>einschl. 4</i>	<i>148.70</i>	<i>150.05</i>	<i>1.35</i>	<i>6.35</i>	<i>28.00</i>	<i>1.12</i>	
08KV1059	152.10	153.55	1.45	2.42	8.00	0.23	
08KV1059	157.90	161.40	3.50	6.34	33.00	0.64	
08KV1059	174.30	178.95	4.65	2.93	17.00	0.79	
<i>einschl.</i>	<i>174.30</i>	<i>175.95</i>	<i>1.65</i>	<i>5.07</i>	<i>28.00</i>	<i>0.87</i>	
08KV1059	183.75	185.35	1.60	2.38	17.00	0.51	
08KV1062	41.00	48.10	7.10	6.70	10.00	0.60	BSN/1050N
<i>einschl. 1</i>	<i>43.90</i>	<i>48.10</i>	<i>4.20</i>	<i>8.57</i>	<i>8.00</i>	<i>0.53</i>	
<i>einschl. 2</i>	<i>46.65</i>	<i>48.10</i>	<i>1.45</i>	<i>13.88</i>	<i>17.00</i>	<i>1.22</i>	

(1) Siehe Plan A und B für Standort; (2) Die tatsächlichen Dicken werden bei 08KV1049 auf 66% der Abschnitte, bei 08KV1053 auf 75% der Abschnitte, bei 08KV1056 auf 71% der Abschnitte, bei 08KV1059 auf 47% der Abschnitte und bei 08KV1062 auf 56 % der Abschnitte geschätzt; (3) 107 ist Area 107, 107W ist Area 107 West und BNS ist Black Skarn North